




内部平面図



B-B断面図



A-A断面図



C-C断面図

### F D N 1 8 型

(合併処理 流量調整に嫌気濾床、担体流動ばっ気及び沈殿濾過を組み合わせた方式)

設計条件		
処理対象人員	18人	
計画汚水量	3.6 m <sup>3</sup> /日	
流入水質	BOD 200mg/L T-N 50mg/L SS 250mg/L	
放流水質	BOD 10mg/L T-N 10mg/L SS 10mg/L	
容量表 (m <sup>3</sup> )		
流量調整部	2.051	
嫌気濾床槽第1室	3.180**	
嫌気濾床槽第2室	3.124**	
担体流動ばっ気槽	1.802	
沈殿濾過槽	1.423	
消毒槽	0.062	
放流ポンプ槽	0.099	
機器仕様		
ブ 口	移送循環用	型式 LP-30A 100V 消費電力 29W/29W φ13×30L/分×12kPa
	ばっ気用	型式 LP-150HN 100V 消費電力 125W/135W φ13×150L/分×20kPa
ワ	洗浄用	型式 LP-60AN 100V 消費電力 59W/59W φ13×60L/分×15kPa
	放流ポンプ	φ40×100L/分×3.5m×0.15kW×2台 (70-TS付)

\*1 嫌気濾床槽の容量は、中間水位 (M. W. L) での容量を表します。

### 大栄産業株式会社

機種	F D N 1 8 型 + H P	日付	H21.11.26
図名	構造図	縮尺	NON
設計	製図	検図	承認
図面番号			